

# 珠海市人民防空办公室文件

珠人防〔2018〕35号

## 关于印发《珠海市人防工程防护设备安装 安全生产检查指引》的通知

横琴新区人防办，各区（功能区）人防办，各建设、监理、防护设备安装单位：

为加强人防工程防护设备安装安全生产监督管理，指导从业企业落实主体责任，排查整治安全隐患，我办制订了《珠海市人防工程防护设备安装安全生产检查指引》，现印发给你们，请结合辖区实际参照执行。

- 附件：1. 珠海市在建人防工程防护设备安装安全生产检查指引  
2. 防护设备安装安全生产检查表

珠海市人民防空办公室

2018年4月2日

## 附件 1

# 珠海市在建人防工程防护设备安装 安全生产检查指引

### 一、检查范围

本市行政区域内所有在建人防工程防护设备施工安装。

### 二、检查内容

(一) 安全生产制度方面。重点检查内容为：安全生产证照、安全生产应急制度及演练、安全生产责任机构及人员、安全生产隐患排查整改、安全生产防范措施、安全生产行为及操作流程、特种作业人员、从业人员安全教育培训及工伤保险、其它安全生产条件等。

(二) 安全保障措施方面。重点检查内容为：施工组织设计方案、安全生产技术交底、工作人员安全防护、设备运输堆放吊装、运输吊装特种设备、易燃易爆物品管理、电力设备管理等 7 大方面。

### 三、检查流程

(一) 企业自主排查整治。建设单位施工期间，应当迅速组织监理单位、施工承包单位、人防防护设备安装单位开展自查工作，监理人员负责记录现场检查情况，如实填写《防护设备安装安全生产检查表》，并对照安全生产检查结果，尽快自纠，整改完善，及时清除安全隐患，确保施工安装生产安全。监理单位应严格履

行现场安全生产监管职责，督促人防防护设备安装单位落实在建人防工程防护设备安装安全生产各项工作。

(二)人防主管部门督导检查。市人防办负责市本级在建人防工程的防护设备安装安全生产督察督办工作。横琴新区人防办，各区（功能区）人防办负责辖区内在建人防工程的防护设备安装安全生产监督检查工作，相关情况应在检查完成后 10 个工作日内报市人防办，上报内容包括辖区内在建人防工程安全监督检查总体情况和隐患排查整治落实情况等内容。

#### 四、督促落实

(一)加强跟踪督办。建设单位自查发现的安全生产隐患，应立即要求责任单位整改，并报辖区人防办备案。人防主管部门现场监督检查发现的问题，应立即下达整改通知要求，确定整改单位和整改责任人，限定整改期限，整改完成后迅速组织人员进行复检，确保安全生产隐患排查不留死角。

(二)加强惩处力度。对于安全生产落实不力的单位及违反安全生产的行为严肃处理。结合省、市安全生产相关要求，对于发生“安全生产许可证被依法暂扣、吊销或未通过续期的”、“发生较大及以上工程质量、生产安全事故或两起及以上一般工程质量、生产安全事故”等违反安全生产行为的企业，及时上报资质和安全生产管理部门，记录企业诚信不良行为。涉及违反法律法规行为的，将被依法追究法律责任。

附件 2

## 珠海市防护设备安装安全生产检查表

项目名称				
参建单位名称		现场人员 签 名	联系电话	
建设单位				
人防监理单位				
防护设备安装单位				
<b>检 查 内 容</b>				
序号	专业	需要完成的内容	完成情况	整改情况
1	施工组织 设计方案	是否有防护设备运输、吊装专项方案		
2		是否有防护设备安装应急预案		
3		现场是否配置安全生产机构及负责人、是否配备安全员		
4		是否与土建施工做好衔接，防护设备构件是否被土建单位破坏		
5	安全生产 技术交底	是否有安全生产技术交底会议纪要		
6		是否有吊装人员参加会议，并在会议签到表签字		
7		现场安全员与施工组织设计方案中人员是否一致，安全员是否具有相应的安全生产技能		
8	工作人员 安全防护	现场工作人员是否佩戴安全帽		
9		是否配备急救箱，并配备相应的药物（防暑、急救药品、绷带）		
10		是否有人饮酒作业、是否有人在作业现场抽烟		
11		高空作业人员是否佩戴安全带，焊接作业是否佩戴专业防护服、防护镜		

12		防护设备、通风设备等现场堆放、吊装现场是否设立警戒线		
13	设备运输 堆放吊装	现场门框、门扇吊装是否有专门的安全员对现场进行安全引导		
14		门框竖立，门框固定，是否有采用钢筋支架作为辅助安全保障措施		
15		是否采用专门的防护设备运输、搬运车辆		
16	运输吊装 特种设备	焊接设备、吊装设备是否经过检测、检验，设备是否在检验合格期内		
17		设备吊环是否按照要求与顶板钢筋形成有效拉结		
18		现场焊接操作是否满足安全生产有关规定。包括设备连接情况、焊接环境情况		
19	易燃易爆 物品管理	现场焊接设备是否符合要求，是否有专人负责设备安全		
20		焊接作业时，是否设置灭火器材，灭火器材是否在有效期内		
21		现场电缆是否按要求架设，不得落地		
22	电力设备 管理	现场是否按规定做好漏电保护措施，金属外壳做好接地或接零，进出线路应有完整的防护罩		
23		现场照明情况是否施工要求		

主要问题记录:

检查人员:

检查时间:       年   月   日

公开方式：主动公开

---

珠海市人民防空办公室秘书科

2018年4月2日印发

---